MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 19.7.2018
Spis. zn.: 044093/2018/ZPR/POM
Č.j. MKH/051793/2018
Vyřizuje: Ing. Pospíšilová
Telefon: 327 710 265
E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 14.6.2018 podala

Obec Zbraslavice, IČO 00236641, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, § 38 odst. 3, 4, 8 vodního zákona a v souladu s § 5 odst. 4 nařízením vlády č. 401/2015 *(o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)* k nakládání s vodami - **k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových** (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Zbraslavice
Identifikátor katastrálního území	791873
Název katastrálního území	Útěšenovice, Zbraslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 158/9
Číselný identifikátor vodního toku	10254628
Název vodního toku	Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-01-135
Říční km vodního toku	cca 1
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1082573;692661

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Čistírna odpadních vod	ČOV AT75 pro 75 EO
Průměrné povolené	0,0833 l/s
Maximální povolené	0,1 l/s
Maximální měsíční povolené	219 m^3/měs
Roční povolené	2 625 m^3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	1.7.2028, včetně ročního zkušebního provozu
Velikost zdroje znečištění v EO	75
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK_5 t/r	0,039 t/r
b) $CHSK_{Cr}$ t/r	0,197 t/r
c) NL t/r	0,053 t/r
a) BSK_5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK_5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'p'	110 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Způsob měření množství vody	odečtem vodočtu měrného profilu
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost sledování při běžném provozu / po dobu zkušebního provozu	4x ročně / 6x ročně jednotlivé odběry budou v kalendářním roce rovnoměrně rozloženy
Typ vzorků	Typ A - (dvouhodinový směsný)
Místo odběru vzorku	na odtoku z ČOV (v akumulaci vyčištěné vody)

"p" - přípustná koncentrace. Stanovení se provede jako dvouhodinový slévaný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min.
„m“ – maximální koncentrace. Stanovení se provede stejným způsobem jako stanovení „p“.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví takto:

1. Zajistit u akreditované laboratoře *(dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku)* 4x ročně (po dobu zkušebního provozu 6x ročně) odběr a provedení analýzy vzorku vyčištěné odpadní vody v ukazatelích BSK_5, NL, $CHSK_{cr}$. Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
2. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat po dobu zkušebního provozu 6x ročně ukazatel N_{celk}, $P_{celk,}$ a $N\text{-}NH_4$ na odtoku i na nátoku.
3. Ve shodném rozsahu jako pro jakost vypouštěných vod sledovat jakost odpadní vody na přítoku po dobu zkušebního provozu. Na přítoku je místem odběru vzorku čerpací stanice. Bude zpracován provozní řád pro zkušební provoz.
4. Odebírat dvouhodinové směsné vzorky, typ vzorku A, získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše jedenkrát v období 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
5. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentraci znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok předávat vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň je archivovat po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
6. Pokud budou na splaškovou kanalizaci připojeny provozovny poskytující stravování, nebo obdobné provozy budou splaškové vody předčištěny v odlučovači tuků, případně jiným vhodným způsobem zajištěno jejich předčištění.
7. Na odtoku z ČOV průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
8. ČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem.

II. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Zbraslavice
Identifikátory katastrálních území	791873, 791890
Názvy katastrálních území	Útěšenovice, Zbraslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535, 536
Číselný identifikátor vodního toku	10254628
Název vodního toku	Bezejmenný vodní tok
Čísla hydrologického pořadí	1-09-01-135
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	kanalizace X- 1081937; Y- 692884
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	ČOV X- 1082586; Y- 692680

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stoková síť	
Název kanalizačního systému	Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice
Stavby kanalizačních stok a objektů	stoková síť gravitační a tlaková
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Celková délka stok	1028,9 m
Čistírna odpadních vod (ČOV) SO 03	
Druh přiváděných vod	splaškové
Mechanické čištění	Plastový hrablicový koš, mělnící čerpadlo
Biologické čištění	aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace-denitrifikace)
ČOV	ČOV AT75 pro 75 EO
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	75
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	11,3 m^3/den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh	2 m^3/hod
Způsob nakládání s kaly (Č 27)	zahuštění v kalojemu - odvoz na jinou ČOV

Stavba řeší vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Zájmovým územím je Obec Zbraslavice její místní části Borová a Útěšenovice. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bezejmenného toku, který se vlévá do Radvančického potoka. Bude osazena typová ČOV AT75 ovál pro 75 EO v sestavě plastová čerpací stanice, biologický reaktor, kalojem, nádrž pro dmychadlo na železobetonovou základovou desku tl. 200 – 300 mm. ČOV bude pracovat v poloautomatickém režimu.

Stavební objekty:

SO 01	**Kanalizační stoky**	A	gravitační	PVC	250	795,0 m
		A2	gravitační	PVC	250	40,6 m
		V	gravitační	PVC	160	24,1 m
SO 02	**Tlakové řady**	A1	tlaková	PE100	50	169,2 m
	Domovní čerpací jímky					1 ks

SO 03	**ČOV**	PS 01 Vstupní čerpací stanice
		PS 02 Biologické čištění
		PS 03 Kalové hospodářství
		PS 04 Provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace
SO 06	**Výtokový objekt**	

Stavební objekty SO 04 – kanalizační přípojky a SO 05 – vodovodní přípojka povoluje příslušný obecný stavební úřad.

III. **Ukládá** podle § 115 odst. 2 stavebního zákona **provedení zkušebního provozu** za výše uvedených podmínek.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ondřej Štěpán – projekční činnost, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby oprávnění ČKAIT č. 0002373 v 04/2018, č. zakáz. K+ČOV035/2017; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Před připojením nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci bude obsah stávajících odpadních jímek zlikvidován v souladu se zákonem. Nemovitost bude připojena přímo - stávající žumpy, septiky a případné DČOV budou vyřazeny z provozu.
7. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a poškozování majetku.
10. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň 1 jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m. Případná uzavírka komunikace bude oznámena písemně HZS Stč. Kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280 284 03 Kutná Hora.
11. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
12. Při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
13. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.**
14. Splnit **podmínky Archeologického ústavu AV ČR Praha**, pracoviště Kutná Hora uvedené ve vyjádření č.j. ARUP-5422/2017 ze dne 25.5.2017:

- zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR Praha
- ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730
- oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na výše uvedenou adresu.

15. Splnit **podmínky Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava** uvedené ve stanovisku správce povodí a ve vyjádření účastníka řízení ze dne 17.7.2018, zn.: 37855/2018-243-Mr:

- Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.
- Narušení stávajícího koryta a břehů potoka při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
- Výustní objekt bude osazen cedulkou s evidenčním číslem, které určí správce toku.
- Veškerý materiál nebude uložen v místech, kde může zhoršovat odtokové poměry a jakost povrchových i podzemních vod.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovému technikovi a správce dotčeného vodního toku bude přizván ke všem jednáním týkajících se jejich zájmů.
- Výustní objekt musí kopírovat terén a nijak nevyčnívat z přirozených břehů toku. Také trubka nesmí vyčnívat do koryta toku, a pokud bude osazena žabí klapkou, je nutno počítat již při stavbě se správným umístěním zahrdlení.

Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí:

16. **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0291/18/TPČ ze dne 30.5.2018:** VHS Vrchlice – Maleč a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. Při realizaci stavby dojde ke střetu s naším zařízením. Souhlasím se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
- v souběhu pokládky kanalizačního potrubí se stávajícím vodovodním řadem bude kanalizace uložena mimo ochranné pásmo vodovodu
- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě.
- bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 736005
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace
- při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jeho možného poškození
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno.
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 327531110 nebo jím pověřený pracovník
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací

17. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 608224/18 ze dne 15.5.2018:**
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

18. **ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100921006 ze dne 9.5.2018:**
Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, nadzemní síť NN, VN, stanice (střet). Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvažovaná akce zasáhne od ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
19. **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Praha, vyjádření č.j. 5263/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 12.7.2018:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje požaduje dodržet podmínky obsažené ve vyjádření č.j.: 5240/18/KSUS/KHT/VYc ze dne 11.7.2018: jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – souhlasí s realizací výše uvedené stavby za těchto podmínek:

- Upozorňujeme, že Středočeský kraj je vlastníkem a KSÚS správcem pozemní komunikace, v pasportu označované jako III/03318, která je vybudovaná na pozemcích p.č. 53/2, 534 (část), 49/2, 49/1 (část), 41 (část) a 528/1 (část) v k.ú. Útěšenovice, jejichž vlastníkem je Obec Zbraslavice.
- Pro uložení kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek do silnice III/03318 a jejích součástí (krajnice, příkopy) musí investor uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice. Protože již bylo zahájeno stavební řízení, KSÚS souhlasí s tím, aby bylo stavební povolení vydáno před uzavřením smlouvy. Smlouva bude uzavřena v nejbližším možném termínu. Jednorázovou náhradu za smlouvu uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásahy do tělesa silnice vyúčtována v dodatku ke smlouvě.
- Protože části stavby budou mimo souvisle zastavěné území obcí vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice, bude stavba zasahovat do silničního ochranného pásma této silnice. V tomto případě musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice III/03318, a to v takovém termínu, aby bylo povolení stavby v silničním ochranném pásmu vydáno nejpozději před zahájením stavebních prací. KSÚS proti stavbě v silničním ochranném pásmu výše uvedené komunikace nemá námitky.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v komunikaci nepřípustná.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora, tel. 606 603 314.
- Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnice ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- V extravilánu obcí bude potrubí uloženo mimo komunikaci a její součásti ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS (tedy za vnější hranou příkopu).

- Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
- Při křížení kanalizačního potrubí se silnicí III/03318 budou dodrženy tyto podmínky:
  - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
  - ✓ křížení bude provedeno bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem
  - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 0,5 m od jejího kraje v zel.pásu nebo příkopu a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě křížení příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
  - ✓ křížení silnice překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
  - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.
- Kanalizační potrubí uložené souběžně se silnicí III/03318 bude v zastavěném území obcí uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů a příkopů, a to způsobem podélných podvrtů.
- V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek, souhlasí KSÚS s podélným uložením kanalizačního potrubí do vozovky silnice III/03318 za těchto podmínek:
  - ✓ místa uložení potrubí do vozovky budou odsouhlasena zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora
  - ✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami
  - ✓ upozorňujeme, že při stavbě silnice byl použit penetrační makadam
  - ✓ V místech, kde bude možnost provést uložení způsobem podélných protlaků, budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
  - – penetrační makadam bude odstraněn tak, aby krajní rýhy byly co nejvíce zarovnány
  - – hloubka uložení bude minimálně 1,2 m
  - – zásyp výkopu bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
  - – vozovka bude obnovena dle vzorového listu A. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy.
  - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí kanalizace do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
  - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
  - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
  - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
  - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopy
  - ✓ kanalizační poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) kanalizace
- Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí frakce 0 – 32 v 8% spádu.
- Objekty čerpacích stanic budou umístěny mimo silniční pozemky.
- ČOV bude vybudována na pozemku p.č. 158/9 k.ú. Útěšenovice. Na zpevněné ploše tohoto pozemku dochází k otáčení mechanizace provádějící zimní údržbu pro KSÚS. Dle předložené PD bude ČOV vybudována mimo tuto zpevněnou část a pro zimní údržbu silnic tedy nevzniká žádný problém. Při případném odvozu přebytečné zeminy z místa výstavby ČOV zodpovídá stavebník za nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikací, po kterých bude prováděn odvoz zeminy.

- Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení kanalizačního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
- Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
- Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

20. ***Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:***
21. **Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, závazné stanovisko orgánu státní správy lesů – souhlas s akcí v ochranném pásmu lesa č.j.: MKH/039473/2017 ze dne 14.6.2017 za těchto podmínek:**
    1) Při realizaci staveb nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích, ani jeho kořenový systém.
    2) Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady.
    3) Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 14.6.2017 a je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů či popřípadě řešeny novou žádostí.
    4) Výstavba nové kanalizace a ČOV a jejich příslušenství, včetně ochranných pásem nezasáhnou na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
    5) Tento souhlas je platný při splnění podmínek do doby úplné realizace stavby, nejpozději do 31.12.2025.
22. **Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení sp. zn.: MKH/046747/2017 ze dne 9.8.2017:** zhotovitel je povinen cca 1 měsíc před zahájením prací na zásahu do silničního pozemku požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice III/03318. K povolení je zapotřebí předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) a předchozí souhlas Policie České republiky (DI Kutná Hora) v souladu s ustanovením § 25 uvedeného zákona. Přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství). Dotčeným orgánem je Policie ČR.
23. **Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j.: MKH/035393/2017 ze dne 30.5.2017, souhlas se zásahem do významných krajinných prvků, údolní nivy a vodního toku za těchto podmínek:**
    Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10.
    Jakákoli změna stavby ve významném krajinném prvku oproti projektové dokumentaci bude orgánu ochrany předložena k posouzení.
24. V dostatečném předstihu vodoprávnímu úřadu oznámit provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
    - po vytýčení prostorové polohy stavby,
    - při tlakových a těsnostních zkouškách potrubí,
    - po dokončení spodní stavby ČOV (PS 01 - 04), před jejím zakrytím zásypem
25. **Před dokončením stavby požádá investor o povolení zkušebního provozu.** Žádost bude doložena doklady dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
- seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
- doklad o geometrickém zaměření stavby,
- doklad o provedení těstnostních a tlakových zkoušek kanalizace,
- doklad o elektrorevizi zařízení - čerpací stanice a ČOV,
- doklad o zkoušce těsnosti a protokol o kontrole domovní čerpací stanice,
- doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
- doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, vodního toku, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.

26. **Po ukončení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudační souhlas**, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu, včetně vyjádření správce vodního toku ke kolaudaci, provozní řád pro trvalý provoz, kanalizační řád.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

Odůvodnění:

Dne 14.6.2017 podal žadatel žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení a na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace stavby: Ing. Ondřej Štěpán – projekční činnost, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby oprávnění ČKAIT č. 0002373 v 04/2018, č. zakáz. K+ČOV035/2017.
- Příloha č. 1 k technické zprávě – hydrotechnické výpočty ČOV.
- Plán kontrolních prohlídek, provozní řád ČOV.
- Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu (č. akce: IGP007/2017), 12/2017.
- Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem Zbraslavice dne 28.8.2017, č.j.: 103/2017 – 3.Výst.
- Vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané stavebním úřadem Zbraslavice dne pod č. j.: 103/2017 – 4.Výst ze dne 2.10.2017.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP-5422/2017 ze dne 25.5.2017.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Praha, vyjádření č.j. 5263/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 12.7.2018.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100624146 ze dne 2.9.2016.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j. 608224/18 ze dne 15.5.2018.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0100/17/TPČ ze dne 27.6.2017.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko č.j.: KHSSC26907/2018 ze dne 4.6.2018.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, posouzení záměru z hlediska ochrany ŽP zn. MKH/033812/2017/02/ZPR/TRL ze dne 7.6.2017.
- Ministerstvo obrany, sekce majetková a ekonomická – závazné stanovisko sp. zn.: 5094/63033/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.6.2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, závazné stanovisko orgánu státní správy lesů – souhlas s akcí v ochranném pásmu lesa č.j.: MKH/039473/2017 ze dne 14.6.2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení sp. zn.: MKH/046747/2017 ze dne 9.8.2017.

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j.: MKH/035393/2017 ze dne 30.5.2017.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0291/18/TPČ ze dne 30.5.2018.
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava stanovisko a vyjádření ze dne 17.7.2018, zn.: 37855/2018-243-Mr.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Ondřej Štěpán – projekční činnost, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby oprávnění ČKAIT č. 0002373 v 04/2018, č. zakáz. K+ČOV035/2017.

Stavba je dělena na stavební objekty a provozní soubory tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Podmínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek stavebního povolení, případně povolení k nakládání s vodami.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Obecní úřad Zbraslavice územní rozhodnutí dne 28.8.2017, č.j.: 103/2017 – 3.Výst., právní moc 29.9.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j.: 103/2017 – 4.Výst ze dne 2.10.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem vodoprávního řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak a dle odst. 5 téhož ustanovení také správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni dle § 109 stavebního zákona. V souladu s § 112 odst. 1 téhož zákona jsou účastníci uvedení v § 109 písm. e) a f) identifikováni označením pozemků.

Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad doručuje písemnosti postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, vyjma účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Stavební zákon pak v § 112 odst. 1 stavebního zákona dále stanoví, že účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d)., tzn. nejen stavebník, ale také mj. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Obce Zbraslavice a Městského úřadu Kutná Hora. Vyhláška s datem vyvěšení a datem sejmutí s podpisem oprávněné osoby bude zaslána Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 21.6.2018.

Obdrží:

<u>účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona</u>
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

<u>účastníci řízení dle § 109 písm e) a f) stavebního zákona</u> – *identifikováni v souladu s § 110 odst. 7 a § 112 odst. 1 písm d) téhož zákona označením pozemků:*
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 67, 68, 69, 70, 72, parc. č. 1, 10/2, 13, 15/1, 17, 19, 20/1, 22, 24, 27, 38/1, 38/2, 38/11, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 48/2, 48/3, 48/10, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 57, 60, 65, 95/2, 95/5, 96, 98, 155, 158/2, 158/3, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 283/2, 527/2, 528/3, 528/4, 528/5, 532, 539, 540, 541, 558, 567, 588 v katastrálním území Útěšenovice, parc. č. 2769 v katastrálním území Zbraslavice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Zbraslavice, Útěšenovice č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 10, č.p. 11 a č.p. 12, Zbraslavice, Borová č.p. 2, č.p. 3, č.p. 1, č.p. 4, č.p. 7, č.p. 5 a č.p. 6

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a orgán státní správy lesů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z